

1. Zakres prac

Kompleksowa realizacja usługi polegającej na demontażu istniejących urządzeń pomiarowych oraz dostawie i montażu nowych:

- wodomierzy zimnej wody (ZW),
- wodomierzy ciepłej wody (CW),
- ciepłomierzy (CO),

wyposażonych w nakładki radiowe umożliwiające zdalny odczyt danych.

Zakres prac obejmuje również:

- montaż zaworów zwrotnych,
- plombowanie urządzeń,
- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania instalacji,
- wykonanie prób i odbiorów technicznych,
- usługę przekazania danych – protokoły w wersji elektronicznej
- wywóz i utylizację zdemontowanych urządzeń.

2. Wykaz urządzeń i materiałów

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość (szt.) |
|-----|---|--------------|
| 1. | Wodomierz DN15 z nakładką radiową i usługą wymiany (ZW) | 1545 |
| 2. | Wodomierz DN15 z nakładką radiową i usługą wymiany (CW) | 1545 |
| 3. | Ciepłomierz DN15 z nakładką radiową i usługą wymiany (CO) | 1545 |
| 4. | Zawór zwrotny śrubunkowy | 1545 |
| 5. | Plomba zatrzaskowa | 4635 |

4. Usługa odczytu i przekazania danych

- Wariant I - odczyt przez Zleceniobiorcę
- Wariant II - zestaw do samodzielnego odczytu przez Zamawiającego (antena i program)

Nakładki radiowe muszą być kompatybilne z systemem zdalnego odczytu wskazanym przez Zleceniobiorcę.

4. Uwagi dodatkowe

- Ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec niewielkiej zmianie w trakcie realizacji.